
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Remont częściowy dachu . Natrysk termopiany wraz z powłoką ochronną .

Obiekt Budynek Ceremoni Pogrzebowych
Kod CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
Budowa 42-210 Częstochowa ul.Radomska 117
Inwestor Cmentarz Komunalny w Częstochowie 42-210 Częstochowa ul. Radomska 117

Sporządził Bogdan Wołowicz

Częstochowa Kwiecień 2011

*Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek Ceremoni Pogrzebowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomur 0,3*(8,7*4+21,73*2) płyta okapowa 0,45*(6,06+2,12) gzyms 0,54*(8,7+21,73) wewnętrzne dachu 0,25*(0,84*4+8,7*4+20,73*2)	m2	23,478
			m2	3,681
			m2	16,432
			m2	19,905
			razem	m2
2	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6,05+2,12	m	8,170
			razem	m
3	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,3*2	m	10,600
			razem	m
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji odgromowej 1	kpl	1,000
			razem	kpl
5	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 63,496	m2	63,496
			razem	m2
6	KNR 0-28 2620/01	Oczyszczenie i przygotowanie starego podłoża 710	m2	710,000
			razem	m2
7	Kalkulacja indywidualna	Natrysk termopiany gr. 3 cm wraz z powłoką IZOLBEST - PRO 710	m2	710,000
			razem	m2
8	NNRNKB 8 0547/01	Analogia .Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej o średnicy 150 mm 6,05+2,12	m	8,170
			razem	m
9	NNRNKB 8 0547/02	Analogia .Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych 2	szt	2,000
			razem	szt
10	NNRNKB 8 0547/04	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z blachy powlekanej 4	szt	4,000
			razem	szt
11	NNRNKB 8 0550/04	Analogia .Rury spustowe z blachy powlekanej 5,3*2	m	10,600
			razem	m
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej 1	kpl	1,000
			razem	kpl
13	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1	szt	1,000
			razem	szt
14	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar 1	szt	1,000
			razem	szt

Budynek Ceremoni Pogrzebowych

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Budynek Ceremoni Pogrzebowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacha powlekana płaska	m2	78,100		
2	Denka rynnowe z PCW	szt	4,000		
3	Instalacja odgromowa	kpl	1,000		
4	Klej	dm3	0,007		
5	Leje spustowe	szt	2,000		
6	Natrys termopiany gr. 3 cm wraz z powłoką malarską	m2	710,000		
7	Rury spustowe z blachy powlekanej	m	10,706		
8	Rynny dachowe z blachy powlekanej	m	8,333		
9	Uchwyty do rur spustowych	kpl	5,300		
10	Uchwyty rynnowe	kpl	16,340		
11	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	1.092,131		
12	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,063		
13	Złączki do rur spustowych	szt	2,544		
14	Złączki rynnowe	szt	2,042		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			